

Montage-, stel-, afleverings- en afroepvoorwaarden

1. Verantwoordelijkheid maatvoering

- De afnemer is verantwoordelijk voor correcte trapgatsparing, verdiepingshoogte en vrije ruimte;
- Maten moeten door de afnemer worden aangeleverd of geaccordeerd;
- Fouten of wijzigingen leiden tot kosten voor de afnemer.

2. Toleranties in trapmaatvoering

- Stelruimte: min. 20 mm rondom;
- Productietoleranties:
 - Hoogte, breedte, stelhoogte: ± 5 mm
 - Lengte: -5 tot +10 mm

3. Toelaatbare afwijking bij montage

- Max. 20 mm verschil tussen traphoogte en verdiepingshoogte;
- Mag worden opgevangen in de bovenste (max. 10 mm) en onderste optrede (max. 20 mm).

4. Afroepen, levering en montageplanning

- Definitieve afroepen: min. 15 werkdagen vooraf;
- Leverdatum pas bindend na bevestiging leverancier;
- Uitstel minder dan 2 werkdagen vooraf = kosten steldag doorbelast;
- Indien levering niet mogelijk: opslag of aflevering op locatie, op kosten en risico van afnemer.

5. Montage- en stelwerk

- Trappen worden alleen bevestigd aan constructieve wanden;
- Traponderdelen kunnen los of voorgemonteerd worden geleverd;
- Afnemer zorgt voor bereikbaarheid, peilmaten, obstakelvrije ruimtes en juiste vloerhoogtes;
- Geen hak-/breekwerk door stelploeg.

6. Bouwplaatsomstandigheden

- Vervoersroutes en losplaats goed bereikbaar;
- Geen andere werkzaamheden of obstakels bij montageplek;
- Afnemer zorgt voor veiligheid en noodzakelijke voorzieningen (bv. stroom, bouwlift).

7. Verzuim van afnemer

- Bij tekortkomingen mag stelploeg werk weigeren of slechts deels uitvoeren;
- Kosten van verloren dag(en) komen voor rekening van afnemer.

8. Bonnensysteem en klachten

- Bonnen direct laten ondertekenen voor akkoord;
- Klachten over werk of materialen moeten direct worden gemeld op de bon.

Samenvatting van bovenstaande Voorwaarden Trappenmontage (NBVT)

- **Maatvoering:** de afnemer is verantwoordelijk voor juiste bouwkundige maten. Kosten door afwijkingen zijn voor de afnemer.
- **Toleranties:** kleine afwijkingen in trapmaten zijn toegestaan (zie punt 2. Toleranties in trapmaatvoering)
- **Montageverschillen:** max. 20 mm verschil tussen trap- en verdiepingshoogte
- **Afroepen & Levertijden:** minimaal 15 werkdagen vooraf; uitstel moet tijdig gemeld. Kosten voor vertraging/opslag voor afnemer.
- **Montage:** alleen mogelijk bij juiste bouwvoorbereiding (o.a. droge, obstakelvrije ruimtes). Afnemer zorgt voor stroom en evt. hijsmiddelen.
- **Arbo:** afnemer moet zorgen voor veilige, toegankelijke bouwplaats. Leverancier levert PBM's.
- **Verzuim Afnemer:** stagnatie of kosten door tekortkomingen voor rekening van afnemer.
- **Bonnen & Klachten:** bonnen moeten direct getekend worden. Klachten moeten meteen worden gemeld.