

Voorwaarden aftimmeren

1. Leuningen

- Worden zo laat mogelijk gemonteerd i.v.m. beschadigingen;
- Hoogte tussen 800 en 1000 mm vanaf voorkant trede;
- Bij lichte wanden: Alligator pluggen; bij gipswanden: achterhout vereist. Indien geen achterhout aanwezig zal DVT deze niet monteren;
- Alleen standaard Hermeta leuninghouders type 3540-01E t/m 3543-01E.

2. Krimplijsten

- Alleen bij naden >5 mm;
- Alleen aan buitenzijde trapboom;
- Afmeting: ca. 6x30 mm, wit gegrond;
- Aanbrengplek verschilt per traptype (open/dicht/zolder).

3. Kantbetimmering & Plafondplinten

- Materiaal: 12 mm V313 MDF, wit gegrond. Lengtes > 3050 mm in 2 delen met stuiknaad;
- Het opzwellen van 12 mm V313 MDF aftimmering door externe vochtinwerking is voor verantwoordelijkheid aannemer;
- Wordt pas na afwerkvloer geplaatst (ter voorkoming schade);
- Standaard geen betimmering in trapkast;
- Voorwaarde: onderzijde plafond/raveelijzer in één lijn;
- Uitvullen van wanden die niet recht boven elkaar staan is geen onderdeel van onze opdracht. Dit kan wel onder meerwerk door DVT worden uitgevoerd;
- Trapgataftimmeringen standaard worden niet geplamuurd bij bevestigingsgaatjes en / of gekit bij naden;
- Reeds aangebrachte aftimmerwerk wat later door aannemer verwijderd wordt en opnieuw moeten worden aangebracht is meerwerk;
- Meerwerk toeslag bij het moeten toepassen van 12 mm MDF kantstukken indien >420 mm;
- Plinten: standaard 12x80 mm, in verstek op hoeken.

4. Lepehoekaftimmering

- Materiaal: 12 mm V313 MDF. (max. lepe hoekmaat tot 450x450 mm) Indien lepe hoekafmeting groter (tot 600x600 mm) (plaatbreedte dan 750 mm) Meerprijs € 35 per lepe hoek;
- Wanden moeten in één lijn boven elkaar staan; (Uitvullen / lat tussen wanden en lepe hoeklat aanbrengen voor opdikken is meerwerk);
- Leidingen: min. 30 mm vrijhouden t.o.v. de trapboom;
- Beplating loopt achter trapboom, wit gegrond;
- Deksel bovenzijde wordt los geleverd indien leidingen doorlopen;
- Lepe hoekaftimmeringen standaard worden niet geplamuurd bij bevestigingsgaatjes en/of gekit bij naden;
- Lepe hoekplaten worden bevestigd met nagels, exclusief luiken en niet afschroefbaar;
- Bij trapkast: alleen bovenkwart wordt afgetimmerd.